

Przedmiar robót

Budynek administracyjny Domu Opieki Społecznej – pochylnia dla osób niepełnosprawnych

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń, działka nr 105

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0804-01-040	<i>Rozebranie balustrad pochylni z kształtowników stalowych.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	68,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0808-04-020	<i>Przecinanie poprzeczne elementów stalowych balustrady - rury stalowe 45 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	70,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0814-02-020	<i>Przecinanie poprzeczne stali okrągłej o średnicy 16-24 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	64,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0815-01-033	<i>Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kg</i>	670,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0504-04-050	<i>Rozebranie powierzchni jezdnej podjazdu z kostki brukowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	30,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0109-07-060	<i>Rozbicie dużych brył muru z cegły na zaprawie cementowej (Rozbiórka konstrukcji murowej pochylni).</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	40,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0302-02-060	<i>Rozebranie betonowych fundamentów pochylni.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	16,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	57,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1107-01-034	<i>Transport złomu samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku ręcznym</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	0,67

2. ROBOTY ZIEMNE I BETONIARSKIE

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010112-01-060	<i>Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>5,76</i>
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 10306-070-020	<i>Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii I-II</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0306</i> 1.Wyznaczenie krawędzi dłu według wytyczonych osi 2.Odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>36,00</i>
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060	<i>Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Załadowanie odsposzonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>4,00</i>
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020210-02-034	<i>Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane o średnicy 12 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0210</i> 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 2.Cięcie prętów 3.Gięcie prętów 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 5.Montaż zbrojenia <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,13</i>
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020210-01-034	<i>Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie o średnicy 8 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0210</i> 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 2.Cięcie prętów 3.Gięcie prętów 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 5.Montaż zbrojenia <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,07</i>
15	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020201-04-060	<i>Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0201</i> 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 3.Usunięcie deskowań 4.Pielęgnowanie betonu <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>5,76</i>

3. KONSTRUKCJA STALOWA POCHYLNI

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-282627-03-020	<i>Wiercenie otworów w stopach fundamentowych pod kotwy</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2627</i> 1.Wywiercenie otworów. 2.Osadzenie kołków plastikowych w przypadku ocieplania płytami styropianowymi. 3.Osadzenie kołków z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym z przypadku ocieplania płytami z wełny mineralnej. <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>144,00</i>
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031017-10-020	<i>Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu w markach pod kotwy</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1017</i> 1.Trasowanie otworu 2.Montaż i demontaż zasilania sprzętu 3.Wiercenie otworu 4.Sprawdzenie <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>144,00</i>
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 70206-010-034	<i>Montaż konstrukcji podparć, zawieszon, osłon, marki z blachy stalowej, masie do 5 kg</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0206</i> 1.Transport elementów ze składowiska przy obiektowego do strefy montażu 2.Montaż elementów konstrukcji <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,14</i>
19	wg nakładów rzeczowych AW01-020	<i>Marki z blachy stalowej 200x200 x 10 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>36,00</i>
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050101-01-034	<i>Montaż słupów z kształtowników stalowych 100x100x6 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0101</i> 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przy obiektowym 2.Transport konstrukcji ze składowiska przy obiektowego do miejsca montażu 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 4.Scalenie konstrukcji 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 6.Montaż konstrukcji ze skruceniem i regulacją 7.Wykonanie połączeń styków montażowych 8.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,46</i>
21	wg nakładów rzeczowych AW02-034	<i>Zakup i dostawa kształtowników stalowych 100x100x6 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,46</i>

22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050210-01-034	<i>Montaż konstrukcji pochylni z kształtowników stalowych.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0210</i> 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przy obiekowym 2.Transport konstrukcji ze składowiska przy obiekowego do miejsca montażu 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 4.Scalenie konstrukcji 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 6.Montaż konstrukcji ze skruceniem i regulacją 7.Wykonanie połączeń styków montażowych <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>1,17</i>
23	wg nakładów rzeczowych AW02-033	<i>Zakup i dostawa konstrukcji stalowej elementów pochylni</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kg</i>	<i>1 170,00</i>
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050120-01-034	<i>Konstrukcje stalowe różne - pokrycie biegów i spoczników pochylni kratami WEMA o oczkach 34x38 mm w ramie z płaskownika 30x3 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0120</i> 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przy obiekowym 2.Transport konstrukcji ze składowiska przy obiekowego do miejsca montażu 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych 4.Scalenie konstrukcji 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych 6.Montaż konstrukcji ze skruceniem i regulacją 7.Wykonanie połączeń styków montażowych 8.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>1,16</i>
25	wg nakładów rzeczowych AW04-050	<i>Zakup i dostawa krat pomostowych WEMA o oczkach 34x38 mm w ramie z płaskownika 30x3 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>42,07</i>
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 70202-040-034	<i>Montaż balustrady pochylni o wysokości 75 i 90 cm, słupki , balustrada i odbój z kształtowników stalowych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0202</i> 1.Transport konstrukcji ze składowiska przy obiekowego do miejsca montażu 2.Scalenie konstrukcji 3.Montaż konstrukcji ze skruceniem i regulacją 4.Wykonanie połączeń styków montażowych 5.Zawieszenie i rozebranie rusztowań podwieszanych <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>1,51</i>
27	wg nakładów rzeczowych AW05-040	<i>Zakup i dostawa kształtowników okrągłych fi 50x3 mm na balustrady pochylni</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>198,00</i>
28	wg nakładów rzeczowych AW-06-034	<i>Zakup i dostawa kształtowników stalowych na słupki i odboje</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,82</i>
29	wg nakładów rzeczowych KSNR 70904-03-034	<i>Malowanie zmontowanych konstrukcji schodów i pomostów, farbą fiałową do gruntowania, przeciwrzdzenną miniową 60% i nawierzchniową fiałową /B.I.7/96/</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>2,82</i>