

BUDOWA ŚWIETLICY

ROBOTY SANITARNE

1. Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
2. Montaż nowej instalacji i grzejników:
 - pomieszczenie Nr „1” - 3 grzejniki (60x200)
 - pomieszczenie Nr „2” - 1 grzejnik (60x160)
 - pomieszczenie Nr „4” - 1 grzejnik łazienkowy drabinkowy
3. Demontaż istniejącej instalacji zimnej wody
4. Montaż nowej instalacji zimnej wody:
 - instalacja bojlera elektrycznego 80 l. w pom. Nr „3”
 - pomieszczenie Nr „3” – montaż zlewozmywaka 2 komorowego z odpływem z baterią zimna, ciepła woda
 - pomieszczenie Nr „4” montaż umywalki z obudową szafkową z odpływem z baterią zimna, ciepła woda
 - pomieszczenie Nr „4” montaż sedesu
 - montaż 2 uchwytów dla osób niepełnosprawnych (umywalka, sedes)
5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego:
 - z pomieszczenia Nr „4” poprzez fundament, przekop pod chodnikiem (1.3 mb), rozebranie i przekop drogi wewnętrznej z trelinki na odległość ~17,5 mb do istniejącej studzienki kanalizacyjnej przy budynku głównym
 - ułożenie rozebranej trelinki na drodze wewnętrznej
6. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej:
 - odpływ z pomieszczenia Nr „3”
 - odpływ z pomieszczenia Nr „4”
- 7.

Materiały z rozbiórki Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kostomłotach
21-509 Kodeń

ADMINISTRATOR
SKD
Stanisław Kępa