

BUDOWA ŚWIETLICY

ROBOTY BUDOWLANE

1. Demontaż bramy garażowej Hormann 300 x 250
 - wstawienie okna 230 x 140 kolor RAL 8019 Matt w miejsce bramy, nadproże, obróbka, parapet
2. Obróbka istniejącego okna 230 x 140 i wstawienie parapetu
3. Demontaż drzwi metalowych 235 x 235
 - montaż drzwi aluminiowych 2 skrzydła, oszklone szkłem bezpiecznym wymiar 235 x 235, kolor RAL 8019 Matt
4. Rozbiórka ściany działowej beton komórkowy (25) 575 x 317-350
5. Wykonanie przejścia w ścianie nośnej 250 x 260 z montażem nadproża
6. Rozbiórka ścianek działowych z kątowników drewnianych i boazerii ~ 45 m²
7. Budowa ścianek działowych beton komórkowy (12,5) ~ 40 m²
 - wstawienie drzwi „90” - 1 szt. z zamkiem, „100” - 1 szt. łazienkowe
8. Wykonanie posadzki TERKET pow. 1120 x 575 z wywinięciem na ścianę 10 cm.
 - TERKET ułożony w prosty wzór – różne kolory
9. Usunięcie istniejącej terakoty ~ 18 m²
10. Położenie nowej terakoty antypoślizgowej ~ 40 m²
11. Malowanie:
 - sufity ~ 105 m² – farba wodoodporna biała
 - ściany ~ 177 m² – farba wodoodporna zmywalna kolorowa
12. Położenie glazury:
 - łazienka ~ 35 m²
 - aneks kuchenny ~ 3 m²
13. Wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych do zamontowania wentylatorów wyciągowych – 5 szt.

Materiały z rozbiórki Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kostomłotach
21-509 Kodeń

ADMINISTRATOR

Stanisław Kępa